

Popis prací:

V rámci opravy fasády bude nejprve postaveno lešení. Následně budou zakryta všechna okna. Pak bude zkontrolován stav současné omítky. Předpokládá se, že bude otlučena ze 40% celkové plochy. Po otlučení budou plochy fasády omyty tlakovou vodou. Stavební práce budou pokračovat opravou vápenné štukové omítky členitosti tř. 2 ze 40%. Po technologické přestávce bude následovat nanesení penetračního nátěru silikonového + 2x silikonový fasádní nátěr. Dále bude demontováno lešení a všechen stavební odpad bude naložen na nákladní vůz a odvezen na skládku. Okolí staveniště bude uklizeno.

David Jeřábek, aut. technik

