



POZNÁMKY:

OZNAČENÉ OBJEKTY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, BUDOU PROVEDENY V 2. ETAPĚ PŘESTAVBY OBJEKTU, JEDNÁ SE:

- VNĚJŠÍ DŘEVĚNÁ POSUVNÁ VRATA.
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ - KUCHYŇSKÉ LINKY, VNITŘNÍ NÁBYTEK.
- PROVEDENÍ OBNOVY STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA A PECE.
- NÁTĚRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ POKUD NEJSOU SOUČÁSTÍ SKLADBY OBVODOVÉHO NEBO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- RENOVACE PŮVODNÍCH JÍMACÍCH DRÁTŮ HISTORICKÉHO HROMOSVODU.

OSTATNÍ POZNÁMKY:

- POZN. 1 PŮVODNÍ SCHODIŠTĚ BUDE UPŘESNĚNA PO DEMONTÁŽI NOVODOBÝCH OBKLADŮ STĚN A STROPŮ A ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ. SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO DŘEVĚNÉ SCHODNICOVÉ SE ZÁBRADLÍM VÝŠKY 0,9m, VÝROBNÍ DOKUMENTACE SCHODIŠTĚ VĚTNE JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOULHASENA ZÁSTUPCI NPU A INVESTOÁ.
- POZN. 2 BUDE PROVEDENA OBNOVA PŮVODNÍ STAJOVÉ KLENBY.
- POZN. 3 PŮVODNÍ ŽLABY BUDOU OČIŠTĚNY, VYSRAVENY VÁPENNOU OMÍTKOU A Z VRCHNÍ ČÁSTI PROVEDENO OBLOŽENÍ DŘEVĚNOU FOŠNOU V TL. MIN. 30mm.
- POZN. 4 PŮVODNÍ LITINOVÝ SLOUP SE ZDOBENOU HLAVICÍ BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN RZI A NÁNOŠŮ BAREV, OPATŘEN NOVÝM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM A VRCHNÍM NÁTĚREM V BAVĚ RAFITOVÁ ČERNĚ.
- POZN. 9 VE DVEŘÍCH HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDOU OSAZENY VĚTRACÍ MŘÍŽKY, V PODHLEDU BUDE PROVEDENO VZT ODVĚTRÁNÍ ODVODNÍM TALÍŘOVÝM VENTILEM, POTRUBÍ BUDE VYVEDENO NA FASÁDU A ZAKONČENO VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU, SPÍNÁNÍ ODVĚTRÁNÍ BUDE SPOLEČNÉ S OE SPÍNÁNÍM OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI. MNOŽSTVÍ VĚTRACÍHO VZDUCHU VYCHÁZÍ Z VYHLÁŠKY MZ Č. 6/2006, KTEROU SE STANOVÍ HYGIENICKÉ LIMITY PRO VNITŘNÍ PROSTORY POBYTOVÝCH MÍSTNOSTI: MÍSA: 50 m³/h, UMYVADLO: 30 m³/h, ÚKLID (VÝLEVKA): 50 m³/h.

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA:

- VIZ. TABULKA OKEN
- PROFIL OKEN A TYP ŠPALET BUDE ODSOULHASEN ZÁSTUPCI NPU.**

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE:

- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ S DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ S KOVANÝM KOVÁNÍM VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDOU PROVEDENY V DRUHÉ ETAPĚ.
- VNĚJŠÍ DVEŘE VIZ. TABULKA DVEŘÍ.
- PŘESNÝ TYP DVEŘÍ A KOVANÍ BUDE ODSOULHASEN INVESTOREM A ZÁSTUPCI NPU.**

ČM.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKL. PODLAHY	PODLAHOVÁ KRYTINA
1.01	ZÁDVEŘÍ	5,7 m ²	P1	ČEDIČOVÁ DLAŽBA
1.02	CHODBA + SCHODY	13,9 m ²	P1	ČEDIČOVÁ DLAŽBA
1.03	ČERNÁ KUCHYŇ	14,7 m ²	P1	ČEDIČOVÁ DLAŽBA
1.04	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	54,3 m ²	P1	ČEDIČOVÁ DLAŽBA
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,73 m ²	P1	BETONOVÁ STĚRKA
1.06	WC A UMYVÁRNA MUŽI	4 m ²	P1	BETONOVÁ STĚRKA
1.07	ÚKLID	2,1 m ²	P1	BETONOVÁ STĚRKA
1.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41,5 m ²	P1	ČEDIČOVÁ DLAŽBA
CELKEM		142,93m ²		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO 1.NP (CIHLA+KÁMEN)
- NOVÉ PŘÍČKY A ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ TVÁRNICE TL. 150mm (DOZDÍVKX DLE TL. STÁVAJÍCÍHO ZDIVA)

- VŠECHNY ROZMĚRY NOTRE OUVĚŘENÍ NA STAVĚ.
- JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI TĚTO PD NUTNO ODSOULHÁSIT NPU.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DANÉHO VÝROBCE.
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK.
- VNITŘNÍ DVEŘE VĚTNE ZÁRUBNÍ A PŘÍPADNÝCH OBLOŽEK BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM REALIZACE, BUDOU PROVEDENY TRUHLÁŘSKY NA MÍRU JAKO DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE DVEŘÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ODSOULHASENA ZÁSTUPCI INVESTORA A NPU.
- V RÁMCI STAVEBNÉ PŘÍPRAVENOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VODOROVNĚ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z DÍLČÍCH PD.
- V KOUPELNĚ BUDOU VNĚJŠÍ ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ UKONČENY LIŠTYMI VE TVARU "L", VNITŘNÍ TOHY BUDOU OPATŘENY ROHOVÝMI LIŠTAMI.
- KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UKONČENA KERAMICKÝM SOKLEM.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE SPRCHOVÉM KOUTU BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY.
- NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO VÁPENNOU OMÍTKOU.
- SUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY, PRŮCHODY STŘECHOU, PROTISNĚHOVÉ HÁKY, STUPACÍ LÁVKY, TVAROVKY PRO PROSTUPY INSTALACÍ, ATD.)

PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BUDE ZASLÁN PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ ZÁSTUPCŮM NPU, VŠECHNY KONEČNÉ SKLADBY, KONSTRUKCE A VÝROBY BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE POSTUPNĚ SCHVALOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE.

Výškový systém Bpv:

		Sandra KREJČOVÁ Projektantka a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147		Keltvina 52 Okounov 433 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcovas@doupov.cz	
Vypracoval: SANDRA KREJČOVÁ	Zodpovědný projektant: SANDRA KREJČOVÁ	Číslo autorizace: ČKAIT 0402147	Město: Chomutov		
Investor: Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01					
Stavba: Stavební úpravy a obnova objektu Radenov 9, Blatno 430 01					
Profese: D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
				Stupeň: DVZ	Datum: 12/2020
				Formát: 2xA4	Č. zak.: 20-2020
				Číslo výkresu:	Číslo paré:
D112-05					