



ČM.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKL. PODLAHY	PODLAHOVÁ KRYTINA
2.01	CHODBA + SCHODY	190m <sup>2</sup>	P4	PRKENNÁ PODLAHA
CELKEM		167,3 m <sup>2</sup>		

#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO 1.NP (CIHLA+KÁMEN)
	STÁVAJÍCÍ PRKENNE BEDNENÍ
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE ŠTÍTU + DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY RL. 140mm
	VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU

#### POZNÁMKY:

OZNAČENÉ OBJEKTY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, BUDOU PROVEDENY V 2. ETAPĚ PŘESTAVBY OBJEKTU, JEDNÁ SE:

- VNĚJŠÍ DŘEVĚNÁ POSUVNÁ VRATA.
- VNITŘNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ ZÁRUBNÍ NEBO OBLOŽEK, PŘÍPRAVA A PŘESNÝ ROZMĚR OTVORŮ PRO BUDOUCÍ VÝPLNĚ BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE.
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ - KUCHYŇSKÉ LINKY, VNITŘNÍ NÁBYTEK.
- PROVEDENÍ OBNOVY STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA A PECE.
- NÁTĚRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ POKUD NEJSOU SOUČÁSTÍ SKLADBY OBVODOVÉHO NEBO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- RENOVACE PŮVODNÍCH JÍMACÍCH DRÁTŮ HISTORICKÉHO HROMOSVODU.

#### POZNÁMKY:

POZN. 1 POLOHA SCHODIŠTĚ BUDE UPŘESNĚNA PO DEMONTÁŽI NOVODOBÝCH OBKLADŮ STĚN A STROPŮ A ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ. SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO JAKO DŘEVĚNÉ SCHODNICOVÉ SE ZÁBRADLÍM VÝŠKY 0,9m, VÝROBNÍ DOKUMENTACE SCHODIŠTĚ VČETNĚ JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCI NPU A INVESTOEA.

POZN. 8 NOVÉ STŘEŠNÍ VÍKÝŘE TOPDEK

#### VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA:

- VIZ. TABULKA OKEN

**PROFIL OKEN A TYP ŠPALET BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI NPU.**

#### VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE:

- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ S DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ S KOVANÝM KOVÁNÍM VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDOU PROVEDENY V DRUHÉ ETAPĚ.

-VNĚJŠÍ DVEŘE VIZ. TABULKA DVEŘÍ.

**PŘESNÝ TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASEN INVESTOEM A ZÁSTUPCI NPU.**

#### OSTATNÍ POZNÁMKY:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT NPU.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DANÉHO VÝROBCE.
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK.
- V RÁMCI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VODOROVNĚ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z DÍLČÍCH PD.
- V KOUPELNĚ BUDOU VNĚJŠÍ ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ UKONČENY LIŠTYMI VE TVARU "L", VNITŘNÍ TOHY BUDOU OPATŘENY ROHOVÝMI LIŠTAMI.
- KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UKONČENA KERAMICKÝM SOKLEM.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE ŠPRCHOVÉM KOUTU BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA.
- VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY.
- NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO VÁPENNOU OMÍTKOU.
- SUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY, PRŮCHODY STŘECHOU, PROTISNĚHOVÉ HÁKY, STUPACÍ LÁVKY, TVAROVKY PRO PROSTUPY INSTALACÍ, ATD.)

**PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BUDE ZASLÁN PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ ZÁSTUPCŮM NPU, VŠECHNY KONEČNÉ SKLADBY, KONSTRUKCE A VÝROBKY BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE POSTUPNĚ SCHVALOVÁNY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.**

#### Výškový systém Bpv:

		Sandra KREJČOVÁ Projektová a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147		Kotelna 52 Okounov 433 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcovas@doupov.cz	
Vypracoval: <b>SANDRA KREJČOVÁ</b>	Zodpovědný projektant: <b>SANDRA KREJČOVÁ</b>	Číslo autorizace: <b>ČKAIT 0402147</b>	Město: <b>Chomutov</b>		
Investor: <b>Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01</b>					
Stavba: <b>Stavební úpravy a obnova objektu            Radenov 9, Blatno 430 01</b>					
Profese: <b>D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</b>					
Název výkresu: <b>PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV</b>					
				Stupeň: <b>DVZ</b>	
Měřítko: <b>1:50</b>		Datum: <b>12/2020</b>			
Formát: <b>2xA4</b>		Č. zak.: <b>20-2020</b>			
Číslo výkresu:				Číslo paré:	
				<b>D112-07</b>	